


1 EL+ 6900
1 : 50



2 Vista Isométrica

STRING- 1
16x720 Wp


STRING- 2
16x720 Wp

STRING- 3
16x720 Wp


STRING- 4
16x720 Wp

STRING- 5
16x720 Wp

4 EI+ 0,0
1 : 75



- Notas Gerais**
1. Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
 2. Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
 3. Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores de retorno serão de #1,5mm², EXCETO os condutores adotados para o sistema de energia solar que devem obedecer ao dimensionamento conforme memorial de cálculo.
 4. Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
 5. Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C.
 6. Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C.
 7. As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
 8. Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
 9. Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.



REVISÃO	DESCRIÇÃO
0	Emissão inicial

PROJETO

CREA MS

ENDEREÇO
Rua Sebastião Taveira, Bairro São Francisco, Nº 268, CEP - 79010480

CIDADE
Campo Grande

ESTADO
Mato Grosso do Sul

CLIENTE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

ENGENHEIRO / EMPRESA
Projetista
Renan Gustavo Silva
Econômica Engenharia e Obras LTDA - EPP
CNPJ: 72.544.711-0001-38

DISCIPLINA
ENERGIA FOTOVOLTAICA

FASE PROJETO
Projeto Executivo

ESCALA
Como indicada

CONTEÚDO:
Plantas 2D e Isométrico

RESPONSÁVEL
MARLON TAVERNY THOMÉ

DATA
21/11/2025

ARQUIVO DIGITAL
ELE_CREAMS_ES

DIMENSÃO DA FOLHA
A1

FOLHA
1

